



LPA-00000014-076-2024

ANEXO 1 TECNICO

### ESPECIFICACIONES

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Distribuido En:
1	Material de Construcción en la Modalidad Mejoramiento de Vivienda, en el <b>Municipio de La Paz, Baja California Sur</b>	34,655	PIEZA/KG/M2	7 subpartidas

SUBPARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1.1	ALAMBRE RECOCIDO	1,357	KG
1.2	ALAMBRO 1/4"	4,275	KG
1.3	ARMEX 15-20-4 (6 METROS)	150	PZA
1.4	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM	20,720	PZA
1.5	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG	4,261	PZA
1.6	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10	1,095	M <sup>2</sup>
1.7	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)	2,797	PZA

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Distribuido En:
2	Material de Construcción en la Modalidad Mejoramiento de Vivienda, en el <b>Municipio de Los Cabos, Baja California Sur</b>	2,452	PIEZA/KG/M2	7 subpartidas

SUBPARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2.1	ALAMBRE RECOCIDO	80	KG
2.2	ALAMBRO 1/4"	280	KG
2.3	ARMEX 15-20-4 (6 METROS)	12	PZA
2.4	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM	1600	PZA
2.5	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG	252	PZA
2.6	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10	80	M <sup>2</sup>
2.7	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)	148	PZA



LPA-00000014-076-2024

ANEXO 1 TECNICO

## ESPECIFICACIONES

EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR EN SU OFERTA:

**LA PARTIDA 1: Material de Construcción en la Modalidad Mejoramiento de Vivienda, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur,** será entregado en paquetes a beneficiarios en piso libre de carga y descarga en los sitios y ubicaciones conforme le sea indicado por el área usuaria al licitante que resulte adjudicado de acuerdo con las siguientes localidades y/o colonias del municipio de La Paz, B.C.S.

LOCALIDAD Y/O COLONIA	PAQUETES	MODALIDAD:
LOS PINOS	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
NVI CHAMETLA	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
LA PASION C	2	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
VILLAS DE GUADALUPE	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
AGUSTIN OLACHEA	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
LA PITAHAYA	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
AMPLIACION AGUSTIN OLACHEA	2	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
AGUSTIN OLACHEA	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
DIANA LAURA	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
LA PASION C	1	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
VISTA HERMOSA	1	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
CALAFIA	1	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
CARDONCITO	1	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
NCOPE CONQUISTA AGRARIA	3	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
	4	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
	3	PAQUETE APLANADOS
LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 1	3	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
	4	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
	1	MURO DIVISORIO
LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 2	2	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
	1	PAQUETE LOSA DE AZOTEA



LPA-00000014-076-2024

ANEXO 1 TECNICO

### ESPECIFICACIONES

MELITON ALBAÑEZ DOMINGUEZ	14	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
	2	PAQUETE APLANADOS
SANTA RITA	3	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
	1	PAQUETE PISO FIRME
	1	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
PUERTO CHALE	9	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
	1	PAQUETE PISO FIRME
	7	PAQUETE LOSA DE AZOTEA
	1	PAQUETE LOSA Y MURO
EL TRIUNFO	7	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>

**LA PARTIDA 2: Material de Construcción en la Modalidad Mejoramiento de Vivienda, en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur,** serán entregado en paquetes a beneficiarios en piso libre de carga y descarga en los sitios y ubicaciones conforme le sea indicado por el área usuaria al licitante que resulte adjudicado de acuerdo con las siguientes localidades y/o colonias del municipio de Los Cabos, B.C.S.

LOCALIDAD Y/O COLONIA	PAQUETES	MODALIDAD:
LEONARDO GASTELUM	2	PAQUETE RECÁMARA 16.00 M <sup>2</sup>
FUENTES DE BELLAVISTA	1	
MESA COLORADA II	1	



LPA-00000014-076-2024

ANEXO 1 TECNICO

### ESPECIFICACIONES

SE DESCRIBEN LOS MATERIALES QUE DEBE CONTENER CADA PAQUETE, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN COMO REFERENCIA:

PAQUETE RECÁMARA 16.00 M<sup>2</sup> se integra de:

No.	MATERIAL
1	ALAMBRE RECOCIDO
2	ALAMBRON 1/4"
3	ARMEX 15-20-4 (6 METROS)
4	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM
5	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
6	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10
7	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)

PAQUETE LOSA DE AZOTEA (A), se integra de:

No.	MATERIAL
1	ALAMBRE RECOCIDO
2	ALAMBRON 1/4"
3	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
4	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM
5	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)

PAQUETE LOSA DE AZOTEA (B), se integra de:

No.	MATERIAL
1	ALAMBRE RECOCIDO
2	ALAMBRON 1/4"
3	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
4	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)



LPA-00000014-076-2024

ANEXO 1 TECNICO

### ESPECIFICACIONES

**PAQUETE APLANADOS**, se integra de:

No.	MATERIAL
1	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG

**PAQUETE LOSA DE AZOTEA (C)**, se integra de:

No.	MATERIAL
1	ALAMBRE RECOCIDO
2	ALAMBRON 1/4"
3	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG

**PAQUETE LOSA DE AZOTEA (D)**, se integra de:

No.	MATERIAL
1	ALAMBRE RECOCIDO
2	ALAMBRON 1/4"
3	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
4	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)

**MURO DIVISORIO**, se integra de:

No.	MATERIAL
1	ALAMBRE RECOCIDO
2	ALAMBRON 1/4"
3	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM
4	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
5	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)

**PAQUETE PISO FIRME**, se integra de:

No.	MATERIAL
1	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
2	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10



LPA-00000014-076-2024

ANEXO 1 TECNICO

## ESPECIFICACIONES

**PAQUETE LOSA Y MURO**, se integra de:

No.	MATERIAL
1	ALAMBRE RECOCIDO
2	ALAMBRON 1/4"
3	BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM
4	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
5	VARILLA DE 3/8" (12 METROS)

### LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACREDITAR CONTAR CON:

Un stock de los materiales ofertados, por lo que deberá de presentar serie fotográfica del local o almacén donde se aprecie los materiales ofertados.

Contar cuando menos con tres unidades vehiculares de carga para el traslado de los materiales a los sitios o ubicaciones donde se entregarán físicamente.

Contar con personal comprobable suficiente para las operaciones de entrega en sitio de los materiales.

De requerirse visita en el local manifestado en su propuesta, el licitante deberá autorizar el acceso de personal del área usuaria.

Los materiales de construcción que oferte el licitante deberán de estar en buen estado (el acero no deberá presentar oxidación, el cemento deberá tener vida útil mínimo de 1 año al momento de ser repartidos en cada sitio o ubicación ya indicados, de lo contrario no serán recibidos por personal del área usuaria.