






		VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²			
PROYECTO: APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024		SUPERFICIE TOTAL: 44.00 M²		TÍTULO: PLANTA ARQUITECTÓNICA	
ENTREGA: CONTRATISTA		ESCALA: 1:50		CLAVE PLANO No.: A-01	
FECHA: FEBRERO 2024		ELABORADO: ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES UNIDAD DE PROYECTOS		REVISADO: ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA	



		VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²			
MODULO APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024		SUPERFICIE CONSTRUIDA 44.00 M²		TÍTULO FACHADAS ARQUITECTÓNICAS	
ENTREGA CONTRATISTA		ESCALA 1:75		CLAVE PLANO No. A-02	
AUTORIZADO POR BENJAMÍN GARCÍA MEZA DIRECTOR GENERAL		METROS FEBRERO 2024			
REVISADO POR ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA DIRECTORA DE AREA TÉCNICA		ELABORADO POR ARQ. JOSÉ RICARDO TORRES FLORES UNIDAD DE PROYECTOS			



CORTE LONGITUDINAL X-X'
ESC: 1:75



CORTE TRANSVERSAL Y-Y'
ESC: 1:75



Secretaría de
Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



PROGRAMA
APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

SUPERFICIE CONSTRUIDA 44.00 M²

CONTENIDO
CORTES ARQUITECTÓNICOS

CLAVE PLANO No.

ENTREVISTA
CONTRATISTA

ESCALA 1:75

FECHA FEBRERO 2024




A-03

ELABORADO C. BENJAMIN GARCIA MEZA

REVISADO ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TECNICA

ELABORADO ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS



PLANTA DE ALBAÑILERÍA

44.00 m²

ESC: 1:50



Secretaría de
Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



PROYECTO:
APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

ÁREA CONSTRUIDA: 44.00 M²

CONTENIDO:
PLANTA DE ALBAÑILERÍA

CLAVE PLANO No.:

ENTREGADO:

ESCALA: 1:50

ESCALA: 1:50
2 1 0 2 4

AL-01

CONTRATISTA:

METROS FEBRERO 2024


ELABORÓ: ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS

AUTORIZÓ: C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ: ARO SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA DE DISEÑO

ESPECIFICACIONES

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, CON CONTRATABE TIPO CT-1 PERIMETRAL 15 x 30 cm ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, Y BASTONES DE VARILLA DEL #3 DE 55 cm EN CT-1 DE LINDERO Y BASTONES DEL #3 DE 95 CM DE LARGO EN CT-1 CENTRALES @ 30 cm CON REFUERZO LONGITUDINAL EN EL EXTREMO DE VARILLA DEL #3, PREVIA INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 600. REFORZADA EN SU CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 DEBIDAMENTE CALZADA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y COLADA CON CONCRETO $f'c=200$ kg/cm² REV. 14 DEBIDAMENTE VIBRADO, TERMINACIÓN TIPO ACABADO PULIDO



DETALLE DE ANCLAJE DE ESTRIBOS

- 1.- TODOS LOS ESTRIBOS DEBERÁN REMATAR EN GANCHOS A 135° COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 1.1 Y 1.2, SEGUIDO DE UNA LONGITUD INDICADA EN LAS TABLAS DE LONGITUDES.
- 2.- LOS GANCHOS SE DEBERÁN COLOCAR DE MANERA ALTERNADA COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 1.1 Y 1.2, PARA COLUMNAS/CASTILLOS.




FIGURA 1.1





FIGURA 1.2



CASTILLO TIPO K-1




CASTILLO TIPO Ka




CONTRATABE TIPO CT-1

SIMBOLOGÍA:

	CT-1	CONTRATABE ARMADA 15 X 30
	K-1	CASTILLO ARMADO 15x15 cm
	Ka	CASTILLO AHOGADO
		REFUERZO LONGITUDINAL



DETALLE DE ZAPATA Z-1 SIN ESCALA



DETALLE DE ZAPATA Z-2 SIN ESCALA



Secretaría de
Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



CLAVE PLANO No.

E-02

PROYECTO: APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

ÁREA: 44.00 M²

DETALLES DE CIMENTACIÓN

ENTRADO:

SIN ESCALA

CONTRATISTA:


METROS

FEBRERO 2024

AUTORES: C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

REVISOR: ARO. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TECNICA

ELABORÓ: ARO. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS



PLANTA DE CERRAMIENTOS

44.00 m²

ESC: 1:50



Secretaría de
**Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad**
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



Proyecto:
APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

Superficie construida:
44.00 M²

Planos:
PLANTA DE CERRAMIENTOS

Clave Plano No.:

Entregado:

CONTRATISTA

Escala:
1:50

Unidades:
METROS FEBRERO 2024




E-03

Autorizado:
C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

Elaborado por:
ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TECNICA

Elaborado por:
ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS



Secretaría de
Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



PROYECTO: APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

ÁREA DE LA PLANTA: 44.00 M²

ESCALA: 1:50

FECHA: FEBRERO 2024

CONTENIDO: PLANTA DE ARMADO DE LOSA

CLAVE PLANO No. 1

E-04

AUTORIZA: C. BENJAMÍN GARCÍA MEZA
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ: ARQ. SANDRA DE JESÚS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE ÁREA TÉCNICA

ELABORÓ: ARQ. JOSÉ RICARDO TORRES FLORES
JEFADO DE PROYECTOS

YESO de marca máximo ó similar en calidad y precio (dejar la superficie limpia antes de aplicar yeso, posteriormente lijar para aplicar el sellado y pintura).

CONCRETO $f'c = 200$ kg/cm² rev. 14

ARMADA Con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm. Trabe ahogada


PRETIL

TA-1

CR-1


ACABADO repellido y fina en muros exteriores de apariencia uniforme

DETALLE DE AZOTEA DETALLE "B"



DETALLE DE LOSA L-1

UTILIZAR SEPARADORES DE PLÁSTICO O ALAMBRÓN PARA MANTENER LOS CASETONES EN SU LUGAR AL MOMENTO DEL COLADO




TRABE AHOGADA TA-1

ESPECIFICACIONES

LOSA AÉREA DE CONCRETO $f'c = 200$ kg/cm², REV. 14; DICHA LOSA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE CIMBRADA CON MADERA DE PINO DE 3 A 5 USOS Y/O EN BUEN ESTADO, COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO INTEGRADO EN CIMBRA, INCLUYE: TRAZO, PRELIMINARES, PREPARACIONES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, HABILITADO, REBABEO DE SUPERFICIE INFERIOR DE LA LOSA Y RESANES DE SER NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LAS PAREDES SERÁN DE BLOCK DE DIMENSIÓN 15x20x40 CUYAS PIEZAS TENDRÁN UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE 70 kg/cm². EL ÁREA NETA DE LAS PIEZAS HUECAS SERA POR LO MENOS EL 50% DEL ÁREA BRUTA, CON PAREDES DE GROSOR MÍNIMO 15 cm. LA JUNTA DE MORTERO PARA UNIR LAS PIEZAS TENDRA ESPESOR ENTRE 10 Y 15 mm.

LA UNIÓN VERTICAL DE LOS MUROS CON LOS CATILLOS EXTERNOS NO SERA LISA SINO DENTADA.



DENTADO EN UNIÓN CASTILLO-MAMPOSTERÍA



Secretaría de
**Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad**
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



PROYECTO:
APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 44.00 M²

CONTENIDO: DETALLES ESTRUCTURALES

CLAVE PLANO No:

ENTERADO:

SIN ESCALA

E-05

CONTRATISTA:

METROS


FEBRERO 2024




AUTORIZA: C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ: ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TECNICA

ELABORÓ: ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS



CORTE LONGITUDINAL X-X'
SIN ESCALA



CORTE TRANSVERSAL Y-Y'
SIN ESCALA



**Secretaría de
Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad**
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



CLAVE PLANO No.

E-06

PROYECTO: APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 44.00 M²

ALTERNATIVA

CORTES ESTRUCTURALES

ENTREGADO

SIN ESCALA

ESCALA GRÁFICA



CONTRATISTA


METROS

FEBRERO 2024

AUTORIZA: C. BENJAMIN GARCIA MEZ
DIRECTOR GENERAL

PROYECTA: ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
PROYECTISTA DE ARQUITECTURA

ELABORA: ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS



SIMBOLOGÍA DE ACABADOS

PISOS

- 1.- Losa de concreto de 10cm acabado tipo pulido, de apariencia uniforme.
- 2.- Losa de concreto de 10cm acabado floreado rustico.
- 3.- Azulejo Antiderrapante
- 4.- Acabado Escobillado Fino

MUROS

- 1.- Block hueco 15 x 20 x 40cm.
- 2.- Aplanado repellado.
- 3.- Aplanado con acabado repellado y fina
- 4.- Aplicación de sellador y pintura vinilica.
- 5.- Azulejo cerámico asentado con pegazulejo

PLAFONES

- 1.- Losa maciza de 10cm.
- 2.- Yeso pulido, lijado.
- 3.- Estuco Floreado Fino.

TECHOS

- 1.- Losa maciza de 10cm.
- 2.- Lechada cemento-agua.

- Cambio de Acabado en Muros
- Cambio de Acabado en Pisos



Secretaría de
**Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad**
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



CLAVE PLANO No

AC-01

PROYECTO: APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 44.00 M²

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS

ENTERADO

SIN ESCALA

CONTRATISTA

METROS


FEBRERO 2024




AUTORIZADO: C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

REVISADO: ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TECNICA

ELABORADO: ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS




PLANTA DE AZOTEA
44.00 m² ESC: 1:75



**DETALLE DE AZOTEA
DETALLE "C"**


ESPECIFICACIONES DE ACABADOS:

- 1.- Queda prohibido el piso polvado con cemento gris. El pulido deberá aplicarse con la lechada del propio concreto una vez vibrado, con cuidado especial de no dañar el acabado final.
- 2.- Muros: Rasquetear el muro para evitar irregularidades en la superficie, revisar que no se presenten. Acabado repellido y fina con uniformidad en muros exteriores, para recibir el sellador transparente y la pintura vinilica.
- 3.- Techos: El yeso tendrá que quedar debidamente pulido, se ocupará lijar la superficie.




**DETALLE DE ACABADOS
DETALLE "D"**

		VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²			
PROYECTO APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024		ÁREA CONSTRUIDA 44.00 M ²		CONTENIDO DETALLES DE ACABADOS	
ENTREGA CONTRATISTA		ESCALA SIN ESCALA		CLAVE PLANO No. AC-02	
AUTORIZO C. BENJAMIN GARCIA MEXIA DIRECTOR GENERAL		FECHA METROS FEBRERO 2024		ELABORO ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES JEFE DE PROYECTOS	



INSTALACIÓN HIDRÁULICA
44.00 m² PRIMER NIVEL



INSTALACIÓN HIDRÁULICA
44.00 m² AZOTEA

NOTA:


LOS MUEBLES DE BAÑO SERÁN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA:

- W.C. CON TANQUE, TAZA, ASIENTO PLÁSTICO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
- LAVABO BLANCO DE EMPOTRAR EN BARRA CON MEZCLADORAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
- REGADERA CON BRAZO, CHAPETÓN Y MANERALES.
- BARRAS DE SEGURIDAD RECTA DE 60 CM (2 PZAS).
- TINACO DE 750 LTS

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
S.A.H.	SUBE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA
B.A.H.	BAJA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA
	LÍNEA DE AGUA FRÍA
	LÍNEA DE AGUA CALIENTE
	VÁLVULA DE GLOBO 3/4"

ALTURAS DE SALIDAS ELÉCTRICAS



ESPECIFICACIONES:

TODA LA TUBERÍA DEBERÁ SER DE CPVC CÉDULA 40.

* ANTES DE LA ENTREGA, SE DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN CADA UNO DE LOS MUEBLES CON UNA PRESIÓN DE 7 kg/cm². DURANTE 3 hrs. COMO MÍNIMO.



Secretaría de
Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



CLAVE PLANO No.:

IH-01

PROGRAMA
APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

SUPERFICIE CONSTRUIDA
44.00 M²

CONTENIDO
INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ENTERADO

SIN ESCALA

CONTRATISTA


METROS

FEBRERO 2024

AUTORED
C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DISEÑADORA DE ARQUITECTURA

ELABORÓ
ARQ. JOSÉ RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS



INSTALACIÓN SANITARIA

44.00 m²

PRIMER NIVEL


SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO SANITARIO 40X60 CMS
	CODO TALÓN 4" PVC
	CODO PVC 4" X 45°
	YEE PVC 4" X 2"
	TEE PVC 4"
	REDUCCIÓN PVC 4" X 2"
	CODO PVC 2" X 45°
	CODO PVC 2" X 90°
	YEE PVC 2"

ESPECIFICACIONES:


TODA LA TUBERÍA SERÁ DE PVC SANITARIA SEGÚN NORMA DE INSTALACIONES VIGENTE, ASÍ COMO TODAS LAS CONEXIONES Y/O INTERCEPCIONES DEBERÁN DE SER A 45° PARA EVITAR OBSTRUCCIONES EN LA LÍNEA, Y TENDRÁN QUE SER RAMALEADAS AL REGISTRO MAS CERCANO.

* ANTES DE LA ENTREGA, SE DEBERÁ REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN CADA UNO DE LOS MUEBLES DE BAÑO.




DETALLE DE INODORO

ESC. 1:25



DETALLE DE LAVAMANOS

ESC. 1:25



DETALLE DE LAVADERO

ESC. 1:25



Secretaría de
**Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad**
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



PROYECTO: APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

ÁREA CONSTRUIDA: 44.00 M²

CONTENIDO: INSTALACIÓN SANITARIA

CLAVE PLANO No.

IS-01

ENTERADO:

CONTRATISTA

REVISADO:

METROS

FEBRERO 2024

TECNICISTA:

2 1 0 2 4

AUTORIZADO:

C. BENJAMIN GARCIA MEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISADO:


ARO. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TECNICA

ELABORADO:

ARO. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS


ZAPATA AISLADA DE LINDERO TIPO ZA-1 PARA ACOMETIDA

DETALLE EN PLANTA.



Zapata Aislada de Lindero:
Dimensión de 0.60 x 0.60 m y 0.10m de espesor, armada con varilla de $\frac{3}{8}$ " @ 0.15 m en ambos sentidos concreto $F'c=200$ kg/cm² sobre plantilla de concreto pobre.

DETALLE EN ALZADO.




ESPECIFICACIONES PARA ACOMETIDA



Base integral para Retenida para 220V.


Con breaker 2 x 60 AMP, mufa intemperie de 32 mm (1 1/4") de diámetro, tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32 mm (1 1/4") de diámetro y con 3000 mm de longitud, cable de cobre THW calibre 8.367 mm² (8 AWG) desde la mufa hasta el interruptor, el forro del conductor neutro de color blanco y el de la fase diferente al blanco, base enchufe base integral aérea de 4 terminales, 100 amperes, interruptor termomagnético (preferentemente) o de cartucho fusible de 2 polos, 1 tiro, 250 volts, 60 amperes, a prueba de agua cuando quede a la intemperie reducción de 32 mm (1 1/4") a 12,7 mm (1/2"), tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") de diámetro, alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm² (8 awg) mínimo, conector para varilla de tierra, varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 OHMS.



DETALLE DE ACOMETIDA

 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad Gobierno de Baja California Sur		VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²		 INVIBCS Instituto Registral y Catastral	
PROGRAMA APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024		SUPERFICIE CONSTRUIDA 44.00 M ²		CONTENIDO DETALLES ACOMETIDA ELÉCTRICA	
ENTREGADO CONTRATISTA		ESTADIA SIN ESCALA		CLAVE PLANO No. IE-02	
AUTORIZADO C. BENJAMIN GARCÍA MEZA DIRECTOR GENERAL		FECHA FEBRERO 2024		ELABORADO ARQ. JOSÉ RICARDO TORRES FLORES UNIDAD DE PROYECTOS	

BARRA DE CONCRETO DE
10 CM DE ESPESOR



BARRA DE SEGURIDAD
DE 60 CM A 90 CM DE
ALTURA


BARRA DE SEGURIDAD
DE 60 CM A 75 CM DE
ALTURA

ACCESORIOS DE BAÑO

- ① PORTA ROLLO - h=0.45 m
- ② TOALLERO LARGO - h=1.20 m
- ③ TOALLERO DE ARGOLLA - h=1.20 m
- ④ CEPILLERO - h=1.00 m
- ⑤ JABONERA - h=1.00 m
- ⑥ BARRAS DE SEGURIDAD - h=0.90 m REGADERA
- ⑦ BARRAS DE SEGURIDAD - h=0.75 m W.C.

DETALLE DE ARMADO DE BARRA.

HUECO PARA COLOCACIÓN
DE LAVABO DE SOBREPONER



NOTA:

SERÁ CONSIDERADO UN LAVABO DE EMPOTRAR
SOBRE UNA BARRA DE CONCRETO ARMADO A
UNA ALTURA DE 0.75m (LECHO SUPERIOR CON
RESPECTO A NPT.), FORRADA DE AZULEJO CON
ZOCLO PERÍMETRAL DE 10cms, Y CON
ACCESORIOS PORCELANIZADOS INSTALADOS
DE ACUERDO AL PLANO DE GUÍAS MECÁNICAS.

BARRA DE CONCRETO PARA LAVABO:

FORJADO DE BARRA DE CONCRETO DE 10 cms DE
ESPESOR A 0.75 mts DE ALTURA RESPECTO AL NIVEL DE
PISO TERMINADO, REFORZADA CON BASTONES DE
VARILLA DE 3/8" @20 cms EN AMBOS SENTIDOS Y
COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150
kg/cm² ACABADO APARENTE PARA RECIBIR AZULEJO.



GUÍAS MECÁNICAS



Secretaría de
**Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad**
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



PROYECTO:
APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
44.00 M²

CONTENIDO:
GUÍAS MECÁNICAS

CLAVE PLANO No.

ENTERADO

CONTRATISTA

ESCALA
SIN ESCALA

UNIDADES
METROS

FECHA
FEBRERO 2024




GM-01


AUTORIZA:
C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA:
ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TECNICA


ELABORA:
ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECCION




VISTA C
SIN ESCALA



VISTA A
SIN ESCALA



VISTA B
SIN ESCALA



VISTA D
SIN ESCALA

ACCESORIOS DE BAÑO

- ① PORTA ROLLO - h=0.45 m
- ② TOALLERO LARGO - h=1.20 m
- ③ TOALLERO DE ARGOLLA - h=1.20 m
- ④ CEPILLERO - h=1.00 m
- ⑤ JABONERA - h=1.00 m
- ⑥ BARRAS DE SEGURIDAD - h=0.90 m REGADERA
- ⑦ BARRAS DE SEGURIDAD - h=0.75 m W.C.



Secretaría de
**Planeación Urbana,
Infraestructura y Movilidad**
Gobierno de Baja California Sur

VIVIENDA PROGRESIVA 44.00 M²



CLAVE PLANO No.

GM-02

PROYECTO:
APOYO PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA 2024

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 44.00 M²

CONTENIDO:
DETALLES GUÍAS MECÁNICAS

ENTERADO

SIN ESCALA

CONTRATISTA

METROS

FEBRERO 2024

AUTORIZA: C. BENJAMIN GARCÍA MEZA
DIRECTOR GENERAL

ARQ. SANDRA DE JESUS BAUTISTA COTA
DIRECTORA DE AREA TÉCNICA

ELABORO: ARQ. JOSE RICARDO TORRES FLORES
UNIDAD DE PROYECTOS