



## Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

**LPO-00000007-003-2019**  
**Junta de Aclaraciones**

En la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, B. C. S., siendo las 12:30 horas del día 19 de Agosto del 2019, se reunieron para hacer un recorrido al sitio donde van a llevarse a cabo los trabajos que posteriormente se mencionan, los licitantes y representante de la Dependencia cuyos nombres y firmas figuran al final de este documento, con el propósito de celebrar reunión para aclaración de dudas sobre la Licitación Pública No. **LPO-00000007-003-2019** consistente en: **Segunda Etapa del Circuito Peatonal Centro Histórico de La Paz: Circuito Uno: 1) Calle 5 de Mayo, tramo: Belisario Domínguez a Francisco I. Madero 2) Belisario Domínguez, tramo: 5 de Mayo a Independencia.**

La reunión fue presidida por el **Arq. Emilio Román López Briseño**, representante de la Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación de esta Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte, bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de asistentes
2. Declaración formal de apertura de la sesión
3. Exposición de motivos del acto
4. Espacio para preguntas y aclaraciones
5. Lectura del acta de junta de aclaraciones.
6. Clausura de la sesión.

Una vez declarada formalmente la apertura de sección dando lectura al motivo de acto, se procedió a la presentación de los asistentes, para enseguida pasar al punto destinado al espacio para preguntas y aclaraciones con respecto a la licitación pública No. **LPO-00000007-003-2019** los representantes que participaron, **quedan de acuerdo en presentarse el día 19 de Agosto de 2019 a la Dirección de Precios Unitarios y Concursos de obras** Sitio en: Isabel la Católica entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, en el Palacio de Gobierno 2do. Piso, Colonia Centro, C.P. 23000, en La Paz, Baja California Sur, a recibir copia del acta respectiva con las preguntas y las respuestas que se dieron en la presente junta de aclaraciones. Se da por aceptado el contenido de las preguntas y aclaraciones referenciadas por todo aquel licitante que no se presente a firmar y recibir personalmente lo acordado en la presente.

Como punto número cinco, se dio lectura a la presente acta y se procedió a su firma por parte de quienes asistieron al acto, para que a continuación se clausuraran los trabajos de la sesión al no haberse presentado ningún otro asunto que tratar, siendo las 12:55 horas del día de su inicio.

**Por la Dependencia:**

El representante de la Secretaria  
de Planeación Urbana, Infraestructura  
y Movilidad  
**Arq. Emilio Román López Briseño**

LPO-00000007-003-2019  
Página 1 de 4



## Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

### Por los licitantes:

Ing. Andrés Hernández   
Grupo Esquivel Constructores Blas

Ing. Blas Manuel Trasciua Lucero  
Geobaja Ingeniería S.A. de CV

Ing. Gabriel Navarro   
Grupo Firme de Mexico S.A. de CV

Mrs. ALEJANDRO CAMO GERARDO  
LIC. JESUS ANTONIO GOMEZ MORALES

Ing. Eduardo P. Romero Vargas  
Arq. PENE AXEL ROMERO F.



## **Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras**

### **Aclaraciones por parte de la Dependencia**

Con relación al catálogo de conceptos, esta dependencia realizó los siguientes cambios:

#### **PARTIDA IV.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS**

**Se eliminará el concepto No. 16,** *“Retiro, deposición y cuidados de plantas, árboles, palmeras existentes de cualquier especie y de dimensiones variables, para trasplante de nuevo en la obra, según indicaciones del supervisor. incluye: excavación, banqueo, equipo para su carga y acarreo, hasta el sitio adecuado, donde tengan los cuidados necesarios antes de su trasplante, tierra vegetal, mantenimiento y riego por dos meses después del trasplante en el nuevo sitio de la obra, festirsida, enraizadores, mano de obra, grúa, equipo, herramienta, poda y limpieza. (p.u.o.t)”.*

#### **PARTIDA V.- MOBILIARIO URBANO**

- 1. Se eliminará el concepto No. 1,** *“Suministro e instalación de banca sencilla color gris oxford matizado, sin respaldo fabricada con estructura de acero cal 10, de 62cm de ancho con refuerzo en asiento a base de solera de acero de 2x1" calibre 10, con forro en asiento a base de fajilla de deck 2x1" a cada 3cm, en sentido longitudinal, fijada con tornillo galvanizado cabeza plana cuello cuadrado calibre 5/16" x 31/2" con tuerca de seguridad acabado en pintura en polvo de resinas de poliéster, antigraffiti, resistente a los rayos UV aplicada mediante proceso electrostático y horneada, empotrada en muros de jardineras incluye: elementos sujeción, anclaje, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos”.*
- 2. Concepto No. 2,** *“Suministro y colocación de banca estilo colonial para cuatro personas, fundida en hierro gris, con asiento en acero al carbón, tornillería de ensamble galvanizada, pintura anticorrosiva y pintura color señalado en proyecto marca Comex, línea metalrustic o similar en calidad y precio, incluye: escudo personalizado y fijación a piso con taquete expandible galvanizado, herramienta y equipo”, dice 5.00 Piezas, debe decir 3.00 Piezas.*
- 3. concepto no. 4,** *“Suministro y colocación de contenedor de basura estilo colonial con dimensiones de 0.69 mts de diámetro y 0,97 mts de alto con base en vaciado de aluminio de forma hexagonal en su sección transversal. consta de cuerpo y base fundidos; además de un contenedor de basura de fibra de vidrio o plástico, malla perforada cal. 16, lamina 3/16" para fondo y tapadera, solera de 1 1/2" x 3/16", anclajes con tornillería galvanizada, pintura anticorrosiva y pintura color señalado en proyecto marca comex, línea metalrustic o similar en calidad y precio. incluye tapa con rejilla girable, cortes para fabricación e instalación de todo con uniones en soldadura 6011 1/8" y sección para puerta de acceso*



## Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

con pasador para cerrar y escudo personalizado al frente, herramienta y equipo”, **dice 10.00 Piezas, debe decir 4.00 Piezas.**

4. **Concepto No. 5**, “Suministro y colocación de bolardo estilo colonial marca monopark similar a existente en centro histórico, fundido en hierro, en acero al carbón, tornillería de ensamble galvanizada, pintura anticorrosiva y pintura color señalado en proyecto marca Comex, línea metalrustic o similar en calidad y precio, incluye: escudo personalizado y fijación a piso con taquete expandible galvanizado, herramienta y equipo”, **dice 22.00 Piezas, debe decir 10.00 Piezas.**
5. **Concepto No. 5**, “Suministro y colocación de portabicicletas a base de perfil redondo liso de 3/4” de diámetro, y cuadrado de 1 1/2” como bastidor, de 2.22 m x 0.60 m, fijado a banqueta mecánicamente. incluye: primario anticorrosivo, pintura de esmalte alquidálico mate, color negro. según especificaciones y plano de proyecto”, **dice 5.00 Piezas, debe decir 1.00 Piezas.**

## PARTIDA XV.- OBRA ELECTROMECAÁNICA MEDIA TENSIÓN

1. **Concepto No. 1**, “Cable de energía ds 100% n.a. , clase 15 kv, de aluminio cal.500 mcm, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. marca viakon, condumex ó latincasa o similar que cuente con la sigla 03 de CFE”, **dice 438.00 ML, debe decir 175.20 ML.**
2. **Concepto No. 2**, “Cable de Cu desnudo temple semiduro cal. 4/0 awg, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. marca viakon, condumex ó latincasa”, **dice 113.00 Kg., debe decir 45.20 Kg.**
3. **Concepto No. 3**, “Cable de energía ds 100% n.a. , clase 15 kv, de aluminio cal. 3/0 awg, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. marca viakon, condumex ó latincasa o similar que cuente con la sigla 03 de CFE”, **dice 447.00 ML, debe decir 178.80 ML.**
4. **Concepto No. 4**, “Cable de Cu desnudo temple semiduro cal. 1/0 awg, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. marca viakon, condumex ó latincasa”, **dice 73.00 Kg., debe decir 29.20 Kg.**
5. **Concepto No. 5**, “Cable de energía ds 100% n.a. , clase 15 kv, de aluminio cal 1/0 awg incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. marca viakon, condumex ó latincasa o similar que cuente con la sigla 03 de CFE”, **dice 234.00 ML, debe decir 93.60 ML.**
6. **Concepto No. 6**, “Cable de Cu desnudo temple semiduro cal. #2 awg, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. marca viakon, condumex ó latincasa”, **dice 24.00 Kg., debe decir 9.60 Kg.**



## **Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras**

### **Preguntas por parte de los Licitantes**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*